

Travskola på Parkeringen

Styrkor	Svagheter
Utökad stallbacke Löser problemet med den trafikerade parkering med blandning av människor, hästar och olika transporter Säkerhet Minskar trafiksituation mellan hästpassage till/från hagar och restauranggäster Säker avlämning av barn och parkering för anhöriga utanför stallet Bättre inhägnad av stallbacken där nedre hagarna ingår Inkluderande Närhet parkering (rörelsehindrade) Integrerad som en del av stallbacken Nära till övre hagarna Byggprocess Enkel bygglogistik Mindre störning för hästar på banan Snabb montage Mindre rivningarbete och bara en befintlig byggnad att gå emot	Rivning och flytt av hästshop Verksamhet i nära anslutning till hästpassage till och från hagar Ökad trafik i grannkvarteret (lunchgäster) Längre till banan för ekipage Travskolan Omdirigering av besökare som skall till restaurangen Byggprocess Trängtt till hagar i väst under byggtid Färre parkeringsplatser - restaurang/museum gäster
Möjligheter	Risker
Möjliggör framtida utveckling Plats för nya stallar Plats för nya träningsutrustningar ex Walker Mer plats på stallbacken tävlingsdagar och vardag Bygga om stall 7 till tvättstall	Tillstånd omledning av infartsväg Grannsamverkan Flytt av U-område, vatten, avlopp Planändring tar tid Framtida flytt av entré - kostnad

Travskola vid E18

Styrkor	Svagheter
Närhet för Travskoleekipagen till bana och hagar på innerplan Liten påverkan mellan travskolan och övrig verksamhet Byggprocessen är frånskild från hästpassage Inkluderande Närhet parkering (rörelsehindrade) Byggprocess Mer isolerad byggplats Inte lika många förbipasserande Bra med plats att förvara material mot E18	Verksamhet avskild från övrig verksamhet inre stallbacken Minskar antalet tävlingboxar (måste riva 8 st) Försämring tävlingsdagar med flöden, instängt mellan stallar Återvändsgränd vid tävlingsboxar Flytta gödselstack behövs Nära E18, utsatt för buller Långt till övre hagarna, behöver passera inre stallbacke och parkering på väg till hagarna Travskolans samlingslokal blir inte en naturlig samlingspunkt Byggprocess Trångt under bygget Anpassning emot 2st befintliga byggnader Mer komplicerat markarbete Svårt att undvika störa hästar på banan Mer tidskrävande pga. anpassningar (gjutning, plåtarbete, ihopbyggnad av fasader, ställningsbyggnad)
Möjligheter	Risker
Minsta motstånd Få projektet genomfört	Närhet E18 - bygglov - ej planlagt område -Trafikverket Försvårar behovet att utöka stallbacken senare Dyrt att riva Kostnader - Bullerplank mot E18 Kostnader - Ställer krav på brandskydd och brandväggar Stallet kan bli svårare att ventileras